

高岡市工業用水道概況図



施 設 概 要		供 給 現 況	
取水地点及取水量・水系 高岡市石瀬606-2地先（庄川左岸）		水 量	契約水量 (1日当たり)
庄川水系	60,000m ³ /日	供給先	
取 水 口	取水樋管（RC1.2m×1.2m）L=129.74m	庄川水系	日本重化学工業㈱ 3,000m ³
着 水 井	円形鉄筋コンクリート造り 内径6m 深さ10m 1井		JFEマテリアル㈱ 9,000m ³
配水ポンプ	水中モーターポンプ φ300mm×10.5 ^m /分×20m×50kw×1台 φ300mm×10.5 ^m /分×20m×55kw×3台 φ300mm×11.5 ^m /分×20m×55kw×1台		サンエツ金属㈱ 3,700m ³
電 気 室	コンクリートブロック造り 5.4m×7.2m	計	15,700m ³
量水器及び電気設備	φ900mmベンチュリメーター 1基 φ200mm量水器 1基 受配電盤 1式 水質自動測定装置（濁度、PH、水温）		
配 水 管	φ200mm～φ900mm L=4,582m		