土木 Civil Engineer

建築 Architectural Engineer

高岡を創り

Creating Takaoka

未来につなぐ

Connecting it to the Future

景観 Landscape Administration

上下水道

Water and Sewage Engineer

高岡のインフラ 2025

高岡市都市創造部/高岡市上下水道局

景観・公園

高岡古城公園（高岡城跡）
景観と史跡の魅力向上のため、計画的に樹木の整理を行っています。

旧北陸街道福岡景観形成重点地区
本市景観計画に基づく外壁工事等に支援制度を設け、旧北陸街道の歴史的な趣のある町並みの保存に取り組んでいます。

美しい都市景観と まちなかのオアシスを守る

本市固有の美しい景観資源を保全及び魅力ある景観を創出し後世に継承すること、市民の誇りと愛着を育むことなどを目的に景観づくりに取り組んでいます。また、公園・緑地は、住民のレクリエーションや憩いの空間であるとともに、良好な都市景観の形成、都市の防災機能の向上など様々な役割をもつ重要な施設です。

▶公園整備

にぎわい広場再整備

幼児用遊具更新

森の橋上部工改修

飲食施設導入

高岡おとぎの森公園では、多様化する利用者のニーズへの対応や老朽化施設対策のため、施設の更新や民間事業者による飲食施設の導入などに取り組んでいます。

▶歴史的町並み修景整備

吉久伝統的建造物群保存地区内を歩行者が安全で快適に歩ける街並みに調和した道路を整備しています。

都市創造部
景観みどり課

市民の憩いの場として安全に利用できるよう、公園の整備や維持管理などを行っています。また、歴史的町並み保存や都市景観の助言・指導など景観に係る業務を行っています。

河川・砂防

河を護り
山を鎮める

河川は、市民生活や産業に「恵み」をもたらしてくれる一方で、
氾濫すると、「脅威」となり、流域に浸水被害を引き起こします。
河川の計画的な整備により、安全・安心な暮らしを実現します。

＜ 準用河川 守山川 ＞

守山川は、東海老坂地内を起点する流域面積 734ha、延長 1.57km の河川です。市では流域の浸水被害を軽減するため、平成 19 年に小矢部川から県道小矢部伏木港線までの護岸整備に着手し、令和 2 年度に放水路を完成しました。（写真は、流量を制御する分水工）
現在は、県道から上流側の測量設計を行っています。

▶急傾斜地対策（がけ崩れ対策）

(1)古国府地区小規模急傾斜地崩壊防止事業

(2)土砂災害ハザードマップ

(1) 急傾斜地に法面対策工を実施し、がけ崩れによる災害から市民の暮らしを守ります。

(2) 住民の皆様に地域の災害リスクと安全な避難について知って頂くため、洪水、土砂災害、津波ハザードマップを作成し、周知を図っています。

▶大雨時の排水作業（浸水対策）

大雨の際は、浸水の恐れがある箇所に排水ポンプ車等（令和６年度導入）を配備し、人家や田畑への浸水被害の軽減を図ります。

都市創造部土木維持課

災害から住民の命と財産を守るため、河川の護岸整備や、がけ崩れ対策のほか、大雨時の水防対応や災害発生後の復旧工事に取組んでいます。

道 路

未来の安全と交通を支える

＜ 都市計画道路　下伏間江福田線 ＞

主要地方道高岡環状線（高岡市問屋町）を起点に国道８号（高岡市六家）を結ぶ全長約５kmの幹線道路。災害時には緊急輸送道路としての役割も担っています。

道路は、市民の生活や物流等の産業・経済活動を支えるインフラです。生活道路や幹線道路の交通利便性向上を図り、まちづくりに貢献します。

城端線踏切の渋滞が慢性的に発生していたことから、地下式立体交差により渋滞を解消し交通の円滑化を図ります。

▶福岡パーキングエリアインターチェンジ化事業



能越自動車福岡パーキングエリアのインターチェンジ化により、市内への交通ネットワークの強化を図ります。



都市創造部道路整備課

道路の仕事は、新設道路や既存道路を改良する工事、路面補修や除雪などの維持管理、道路占用等の許認可等の業務があります。それらの業務を道路整備課と土木維持課で行っています。

橋　梁

＜国　東　橋（1961年）＞

一級河川小矢部川に架かる橋長202.3mのメタル橋

［橋梁形式］７径間連続鋼製鈑桁橋

地域と未来をつなぐ架け橋

橋は、市民生活と地域の経済活動を支える重要なインフラです。橋の整備と適正な管理により、暮らしと安全を守り、地域社会の発展に貢献します。

▶橋梁の整備・耐震化

新たな橋梁の整備や橋梁の耐震化を進め、都市間交通の強化と災害時における強靭な物資輸送路の確保を図ります。

▶ドローンによる橋梁点検

ドローンや360度カメラなどの最新技術を活用し、橋梁の安全点検を実施します。

▶橋のメンテナンス

多くの橋が老朽化する中、計画的にメンテナンスを行い、橋の長寿命化を図ります。

都市創造部土木維持課

老朽化した橋梁を早急に修繕するため、「高岡モデル」という独自の橋梁点検手法を確立し、現地作業の効率化とコスト縮減を図っています。

都市計画

まちの将来像を描き

まちを創造する

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るためにまちづくりに関するルールを定め、安全で住みやすく働きやすい都市を創造します。

＜高岡駅周辺整備事業＞

高岡の顔にふさわしい魅力ある都市空間の創出を図るため、駅周辺街区の再生と交通結節点の整備を行いました。

市街地再開発事業　（ウイング・ウイング高岡）

交通結節機能と一体となって中心市街地の活性化を図るため、高岡駅直近地区において再開発事業を実施

高岡駅前東地区複合ビル整備事業　（ソラエ高岡）

公共交通の利便性が高い高岡駅に接続通路で直結した新たな交流と賑わいを生み出す拠点施設を整備

3D 都市モデルの整備

デジタル空間上で都市活動のシミュレーション・分析を行い、まちづくりが抱える課題解決を目指します。

都市創造部都市計画課

用途地域や都市計画道路の確認、都市計画法等に基づく届出等、都市計画に関する相談を受け付けています。

土地区画整理

（都）駅前線 福岡駅前広場 ＜令和５年度 高岡土木センター管内協議会 管内優良土木工事 最優秀賞受賞＞

＜福岡駅前土地区画整理事業＞

施行年度　平成 19 年～事業中　施行面積 11.1ha

土地区画整理事業により、国道８号の拡幅整備、駅前線や福岡駅前広場の交通結節機能の強化、生活道路や公園整備等公共公益施設の整備、居住環境の改善などの総合的なまちづくりを進めています。

道路、河川、公園などの公共施設と住宅地、商工業用地を一体的かつ面的に整備する土地区画整理事業により、新市街地の整備や既成市街地を再生し、住みよいまちを創ります。

＜木津土地区画整理事業（組合施行）＞

施行年度　平成 21～30 年度　施行面積 21.0ha

郊外に広がる農地を宅地造成し、良好な居住環境を創出しました。また、区画整理事業と並行し、高岡やぶなみ駅が整備されました。

＜新駅周辺土地区画整理事業（公共団体施行）＞

施行年度　平成 22～28 年度　施行面積 5.5ha



北陸新幹線の開業にあわせて新高岡駅の周辺に都市計画道路や南北の駅前広場、公園、駐車場等を整備しました。

＜志貴野土地区画整理事業（組合施行）＞

施行年度　平成 28～令和２年度　施行面積 4.0ha

写真提供：高岡市志貴野土地区画整理組合

市役所や市民病院等の直近部に位置する低未利用地において道路事業と土地区画整理事業を実施し、良好な居住環境を創出しました。

都市創造部福岡駅前土地区画整理推進室

土地区画整理は、“土地の使用収益の停止”と“仮換地の指定”という手法により、道路や河川、宅地等を一体的に整備する事業です。地権者の方々と合意形成を図りながら事業を進め、住みよい街づくりを進めています。

建築・建築設備

＜高岡市立五位小学校＞
令和５年竣工

校舎：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造３階建て　延床面積 5,616.46 ㎡
体育館：鉄骨鉄筋コンクリート造２階建て　延床面積 957.07 ㎡
電気設備：電灯設備、換気設備、警報設備、高圧受変電設備　他
機械設備：衛生器具設備、給排水設備、厨房機器設備、空調設備　他

＜高岡市防災センター（建築）R2 年竣工＞
鉄骨造２階建て　延床面積 1,068.53 ㎡

＜高岡市立高陵小中一貫校(建築)R8 年竣工予定＞
鉄筋コンクリート造２階建て　増築面積 3,802.48 ㎡

＜高岡市立五位小学校（電気設備）R5 年竣工＞
配膳室　昇降機設置、分電盤設置

＜ふくおか総合文化Ｃ（電気設備）R3 年完工＞
体育館　照明器具取替（ LED 化 ）



＜高岡市立木津小学校（機械設備 R6 年竣工）＞

多目的トイレ　衛生器具設備設置

＜高岡市立五位小学校（機械設備）R5 年竣工＞

給食調理室　厨房機器設備設置

建築確認・検査

開発許可



＜建築確認・検査＞

建築基準法に基づく建築確認・検査

＜開発許可＞

都市計画法に基づく開発許可

＜その他＞

建築物の省エネ性能適合性判定

長期優良住宅の認定

住宅・建築物の耐震化

災害時の応急危険度判定

上水道

良質な水を安定供給

＜上関配水場＞

○施行年度　昭和 34 年度～昭和 38 年度

○有効容量　Ve=4,500 ㎥×２池（地下式）

佐野取水場（深井戸）からの地下水を上関配水場に導水し、その地下水を浄化した上で市内に水道水を配水する施設。

北側の建物（集中監視室）では、市内全域の水道システムを一元的にコントロールしている。

上水道は、市民生活や産業活動に必要不可欠な重要なインフラです。近年は、高度成長期時代に整備した水道管が寿命を迎えていることから、それらの管路を計画的かつ効果的に更新しています。

＜水道施設の維持管理＞

ドローンにより水管橋を点検しています

＜集中監視室＞

市内の水道システムを制御・管理しています

＜国吉配水場送配水管の布設替＞

老朽管路を新しい管路に更新しています

国家資格である土木施工管理技士・管工事施工管理技士になるための、実務経験を積むことのできる業務がある職場です！！

上下水道局　水道工務課

上水道の仕事は、水道管を新設・更新する工事、漏水箇所の修理や濁った水の洗浄等の維持管理、水道料金の徴収業務等があります。それらの仕事を4つの課で協力しながら行っています。

下水道

いのち 生命を守り 海も守る

＜ 四屋浄化センター＞

昭和 33 年に着手し、昭和 44 年 4 月に運転を開始した処理施設で、本市で管理する最大の処理施設

下水道は、水環境を守るため、安全な水を河川や海へ排水する重要なインフラです。近年問題となっている雨水対策等、住民が安心して快適な生活を送るための重要な役割も担っています。

▶住吉ポンプ場「大雨から身を守るための雨水ポンプ場」

▶水害ハザードマップ

「自分の住む家の水害のリスクを確認してもらうことや避難先を普段から考えてもらうため令和４年３月に作成」

国家資格である土木施工管理技士･管工事施工管理技士になるための、実務経験を積むことのできる業務がある職場です！！

▶デザインマンホール

「富山大学の学生と共同でデザインマンホールを製作」

上下水道局
下水道工務課

下水道工務課では、下水道の整備や処理場の維持管理のほか、デザインマンホールの作成、水害から身を守るための水害ハザードマップの作成・啓発活動を行っています。

高岡市のインフラセクション

令和７年４月１日現在

部局	課・室	主な業務内容
都市創造部	都市計画課 Tel:0766-20-1411 Mail:toshi@city.takaoka.lg.jp	都市計画決定、土地利用計画、土地区画整理事業、市街地再開発事業、地籍調査、駐車場経営
	震災復旧推進課 Tel:0766-30-7299 Mail:fukkyu@city.takaoka.lg.jp	能登半島地震の液状化対策 復興まちづくり
	景観みどり課 Tel:0766-20-1416 Mail:midori@city.takaoka.lg.jp	都市公園・緑地等の整備管理 景観計画に基づく届出審査、町並み保存
	道路整備課 Tel:0766-30-7279 Mail:douro@city.takaoka.lg.jp	広域道路網の計画、道路の新設・改良 道路用地の取得及び物件補償業務
	土木維持課 Tel:0766-30-7286 Mail:doboku@city.takaoka.lg.jp	道路の維持管理、橋梁・インフラメンテナンス、河川改修、急傾斜地対策、通学路の交通安全対策、除雪・消雪、災害対応
	建築政策課 Tel:0766-30-7291 Mail:kentiku@city.takaoka.lg.jp	建築確認申請業務、開発許可業務、空家対策、市営住宅の管理・修繕
	営繕課 Tel:0766-30-7292 Mail: eizen@city.takaoka.lg.jp	市有建築物の新築、増改築や改修工事の設計・積算及び工事監理
	福岡駅前土地区画整理推進室 Tel:0766-64-1440 Mail:fkukaku@city.takaoka.lg.jp	福岡駅前土地区画整理事業の施行
上下水道局	水道工務課 Tel:0766-20-1636 Mail:sui-komu@city.takaoka.lg.jp	水道の整備計画 水道管路・水道施設の整備
	下水道工務課 Tel:0766-20-1741 Mail:gesui@city.takaoka.lg.jp	下水道の整備計画 下水道管路・下水道施設の整備
	施設維持課 Tel:0766-22-1182 Mail:sui-shisetsuiji@city.takaoka.lg.jp	上下水道の維持管理・修繕 集中監視設備の管理・運用 水質の検査・調査